

第一章 宿州海创一二线浆渣互通改造招标公示

根据招标人宿州海创环保科技有限公司生产经营需求（以下简称宿州公司），为确保招标人生产运行等工作的正常开展，本着“公开、公平、公正”的原则，选择业务能力较好、业务资质合格、保供和服务能力较强的工程改造施工公司承接招标人一、二线浆渣互通改造施工，欢迎具备条件的单位参加，现将有关事项公示如下：

一、招标标的：

标的名称：宿州海创一二线浆渣互通改造施工工程

主要施工内容： 1. 一期浆渣管道基建安装时在预热器下方建设了一处放置二级泵的房间，计划在处增设一路约110米浆渣管道与二期浆渣管道连接；2、在二级泵房间处增设定制三通；3、通过在两个支路上各安装平板闸阀切换需要泵送的方向；4、在新增的管道上增加压力传感器监控浆渣管道是否畅通等。以及方案要求的其他施工内容。

二、工程施工量

具体详见附表。

三、招标方式

采用公开招标方式。

四、投标文件的获取、递交

1. 招标文件的获取

1.1 凡有意参加投标者请于2025年7月14日至2025年7月22日前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时至12时，下午14:00时至18:00时（北京时间，下同），持公司营业执照、本人身份证、委托授权书（法人购买标书无需提供）领取招标文件。投标人须在2025年7月22日前将标书款电汇至指定账号（标书费：人民币200元，不收取现金），具体银行信息如下：

公司名称：宿州海创环保科技有限公司

账 号：182764575142

开户行：中国银行宿州埇桥支行路。

1.2 招标文件以电子版形式发放，领取标书时提供可收取的电子邮箱号码，招标单位根据标书费缴纳情况统一发放，招标文件发售后一概不允退还。

1.3 发售地点：

宿州海创环保科技有限公司财务处

2. 投标文件的递交

2.1 递交投标文件的截止时间为：2025 年 8月3日18 时。

2.2 开标时间为递交投标文件截止时间之后。

2.3 递交地点：宿州海创环保科技有限责任公司财务处，路途远的可以将标书密封寄至我公司财务处（联系电话：18955319594）。

3. 投标人应将投标文件密封后，在投标截止日期前递交至招标公司，并注明项目名称、招标编号及在规定的开标日期前注明“不准启封”的字样，加盖单位公章。

4. 递交标书前时须交纳投标保证金肆万元整，并在汇款单上注明所投标项目名称，不接受个人汇款。不按规定提交投标保证金的投标文件作废标处理。汇款截止时间：2025年8月3日18时前且必须在投标人递交投标文件截止时间前汇达并确保到账，否则投标文件不予受理。开标后中标人的投标保证金自动转为合同履约保证金，未中标人的投标保证金在 15个工作日内无息退还至未中标人的帐户。

公司名称：宿州海创环保科技有限责任公司

账 号：182764575142

开户行： 中国银行宿州埇桥支行

5. 在投标文件截止日期前，投标人在投标文件提交后可对其进行修改或撤消，但需向招标方提交该修改或撤回的书面函件通知，投标截止日期后不得修改或撤销投标文件，否则取消投标资格。

6. 联系方式

招标单位：宿州海创环保科技有限责任公司

地 址：宿州海创环保科技有限责任公司

标书发放、收取联系人：李 炎 联系电话：18955319594

业务咨询联系人：张 须 联系电话：18098702085

宿州海创环保科技有限责任公司

2025 年 7 月 14 日

附件：工程施工量

序号	项目名称	特征描述	单位	工程量	备注
一	土建				
1	基础土方	1、土壤类别：I~IV类土； 2、基础类型：根据施工图纸； 3、垫层宽度、长度及挖土深度以施工图纸结合现场实际为准； 4、弃土运距：留足回填土，余土外运，运距综合考虑； 5、基础土方包括回填、夯填。	m3	35.00	
2	地面破除	含混凝土破除及清运等一切费用，预估地面混凝土厚度为400mm	m3	8.60	
3	基础垫层	1、C20 混凝土 2、含模板安装、拆除及场内外运输	m3	2.90	
4	现浇砼独立基础	1、砼强度等级：C30 2、含模板安装、拆除及场内外运输	m3	11.50	
5	混凝土基础钢筋	1、钢筋规格、种类：各类圆钢、螺纹钢； 2、含主材辅材费用； 3、钢筋制作、安装、连接、焊接、运输；	t	1.85	
6	混凝土地面	混凝土等级：C30，厚度 200mm	m3	18.00	
7	预埋件	金属结构，非标金属构件，t=16mm，Φ16、HRB335	t	0.30	
8	桁架	金属结构，非标金属构件，桁架柱、桁架梁，Q235B	t	10.00	
二	检修平台				
1	一线三通阀平台	金属结构，非标金属构件，含钢柱、钢梁、花纹钢板，Q235B	t	3.00	
2	二线三通阀平台	金属结构，非标金属构件，含钢柱、钢梁、花纹钢板，Q235B	t	3.00	
三	浆渣管道安装				
1	浆渣管道直管	石油裂化用无缝钢管、Φ377*20，材质 20#，约 110m	t	19.80	拆德州海中
2	浆渣管道 135° 弯头	石油裂化用无缝钢管、Φ377*20，材质 20#	个	2.00	现场制作
3	定制浆渣管道三通	石油裂化用无缝钢管、Φ525*20，材质 20#	件	2.00	现场制作
4	浆渣管道法兰片	尺寸：DN350，压力等级：10Mpa，材质：WCB	套	10.00	配套螺栓及垫片
5	手动浆渣圆形闸阀	1、规格：Φ350mm	台	1.00	
四	德州拆除				
1	浆渣管道、阀门、法兰拆除	石油裂化用无缝钢管、Φ377*20，材质 20#，约 90m	t	25.2	90 米管道内物料 9 吨

2	桁架、支腿拆除	金属结构, 非标金属构件, 桁架柱、桁架梁, Q235B	t	10	
3	运输费用	500 公里	t	35.2	
4	采购剩余浆渣管道	石油裂化用无缝钢管、Φ377*20, 材质 20#, 约 20m	t	3.6	
五	电气部分				
1	压力变送器安装	2.5mm ² *3 含电缆、制作安装	批	1.00	
2	光缆/Dp 电缆/网线	含主材、安装	批	1.00	
3	电气配管	DN20、接地、非标支架等, 含主材	批	1.00	
4	电气配管	DN25、接地、非标支架等, 含主材	批	1.00	
5	桥架	梯式桥架	批	1.00	

限
公
司